

Відомість креслень основного комплекту АР

Лист	Найменування	Примітки
1	Загальні дані	
2	Пояснювальна записка	
3	Генплан	
4	Паспорт оздоблення фасаду	
5	Плани до реконструкції	
6	Кладочний план 1-го поверху на відмітці ±0,000	
7	Кладочний план 2-го поверху на відмітці +3,550. Вузол 1	
8	Кладочний план мансардного поверху на відмітці +7,080. Вузол 2	
9	План даху	
10	Фасад у вісях 1 - 7	
11	Фасад у вісях А - Ж	
12	Фасад у вісях 7 - 1	
13	Фасад у вісях Ж - А	
14	Розріз 1 - 1	
15	Плани підлог 1-го, 2-го та мансардного поверху	
16	Експлікація підлог 1-го поверху	
17	Плани віконних та дверних проємів 1-го, 2-го та мансардного поверху	
18	Відомість віконних та дверних проємів.Специфікація дверних проємів	
19	Специфікація віконних та вітражних проємів	
20	Фрагмент 1. Влаштування задньої тераси	
21	Фрагмент 2. Влаштування зимового саду	
22	Фрагмент 3. Влаштування вхідної групи	
23	Фрагмент 4. Влаштування сходів	

Відомість посилальних документів

Позначення	Найменування
ДБН 360-92**	Планування і забудова міських і сільських поселень
ДБН В.2.2-15-2005	Житлові будинки. Основні положення
ДБН А.2.2-3-2004	Склад та зміст проектної документації на будівництво
ДБН В.1.1-2002	Пожежна безпека об'єктів будівництва
ДСТУ Б.В2.7-61-97	Цегла та камені керамічні рядові і лицьові

Загальні дані:

1. Початкові дані для креслень:
- Проект реконструкції індивідуального житлового будинку за адресою: , Київська область, Бориспільський район, с.Вишеньки, вул.Чубинська, 8, розроблений на основі правоустановчих документів на земельну ділянку, завдання на проектування від замовника. Існуючий будинок введений в експлуатацію.

- топогеодезичні та інженерні дослідження надані замовником
2. Проектна документація виконана для слідуючих умов:
- За природніми умовами територія відноситься до лісостепу.

Клімат помірно-континентальний, середня температура січня мінус- 15.9 С., липня плюс +19.8 С. Максимальна глибина сезонного промерзання ґрунтів 1,20м. Висота сніжного покриву досягає 15-30 см. Кількість опадів на рік 620мм. На протязі року переважають вітри західного і північно-західного напрямку. Середня швидкість вітру складає 2,7 м/с.

Розрахункова температура для розрахунку огорожуючих конструкцій та опалення -22С.

Тривалість опалювального періоду 187 діб.

- вітрове навантаження - 410 Па;

- снігове навантаження - 1560 Па.

Територія відноситься до ІІ кліматичного району

Сейсмічність - 6 балів.
- | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|------------|--------|--------|---------|--|--------------------|-------|---------|
| | | | | | | 3008-АР | | | |
| | | | | | | Реконструкція індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Вишеньки, вул.Чубинська, 8 | | | |
| Змін. | Кільк. | Лист | № док. | Підпис | Дата | | | | |
| ГАП | | Кострицька | І.В. | | 10.2016 | | | | |
| ГІП | | | | | | | | | |
| Розробив | | Курило | О.В. | | 10.2016 | Житловий будинок | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Перевірив | | | | | | | РД | 1 | 23 |
| Н. контроль | | | | | | Загальні дані | ТОВ "Альфа-Проект" | | |
| | | | | | | | | | |

Пояснювальна записка

1. Генеральный план

Генеральний план реконструкції індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Вишеньки, вул.Чубинська, 8, розроблений на підставі попередньо погодженого ескізу у відповідності з ДБН 360-92** та іншими діючими нормами і стандартами.

Генеральним планом передбачено прибудова до існуючого житлового будинку вхідної групи, літньої тераси, зимового саду, також передбачено перепланування існуючих приміщень будинку та влаштування монлітних плит перекриття.

Організація рельєфу розроблена методом проектних відміток на матеріалах топогеодезичного плану з дотриманням слідуючих вимог:

- забезпечення нормативних схилів проїздів та пішохідних доріжок;
- забезпечення відводу поверхневих вод відкритим способом.
- збереження існуючого рельєфу;

Відведення атмосферних вод від будівель та з території передбачено по пішохідним доріжкам та проїзду до вулиці Чубинська.

2.Архітектурні рішення

Житловий будинок запроектований у відповідності до діючих норм на проектування споруд такого класу.

Існуючий будинок до реконструкції являє собою трьохповерхову будівлю з мансардним поверхом, конфігурація в плані - правильна прямокутна форма з виступаючим на задньому фасаді еркером напівкруглої форми, до якої прибудована літня тераса (теж напівкругла).

Проектом реконструкції передбачається зміну конфігурації літньої тераси (існуюча демонтується), прибудова до будинку збоку зимового саду прямокутної форми (1-но поверхова).

Влаштування вхідної групи (прибудова прихожої напівкруглої форми в плані. Покращення (в функціональному значенні) конструкції та геометричних параметрів внутрішніх сходів із влаштуванням монолітного перекриття.

Перепланування (покращення) існуючих внутрішніх приміщень із врахуванням додаткового перекриття, між 2-м та 3-м поверхом, та включанням у внутрішній простір відкритих терас на 2-му поверсі.

Зміна поверховості житлового будинку в проекті не передбачається.

Житлові приміщення будинку орієнтовані по сторонам світу у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог.

3.Конструктивні рішення

Фундаменти під тераси та прибудови передбачаються монолітні залізобетонні з нижнім та верхнім армуванням (стрічковий фундамент).

Відмітка глибини закладання фундаментів змінна від -1,900

Зовнішні стіни будинку передбачаються товщиною 530 мм: кладка з цегли б=380 мм..

утеплювач екстр.пінопласт б=30 мм, облицювання лицьовою цеглою б=120 мм,

Внутрішні несучі стіни запроектовано шириною 380 мм з цегли марки М100.

Перемички запроектовані із з/б перемичок заводського виготовлення (збірні).

ПЕРЕГОРОДКИ виконуються із керамічної цегли марки М 100

Перекриття - існуюче - з/б. плити перекриття заводського виготовлення - 220 мм.

- нове - монолітний залізобетон по мет.балкам. двутавр та швелер №22

Покриття даху з металочерепиці по дерев'яним кроквам та металевим рамам.

перерізу 200х60 і кроком 600 мм. з утепленням мін.ватою $b=200\text{мм}$.

Всі дерев'яні елементи обробити антисептичними та протипожежними розчинами.

4. Внутрішнє опорядження

- стіни та перегородки: штукатурка під фарбування, шпалери;
- оздоблення стін та перегородок в спальних кімнатах : обклейка шпалерами, штукатурка;
- оздоблення стін та перегородок в кухні, тех.приміщенні, сан.вузлах: керамічна плитка;
- підлога: паркетна дошка, керамічна плитка;
- стеля: гіпсокартонні системи з обклейкою шпалерами під фарбування, натяжні стелі;

5. Організація будівельних робіт

Всі роботи виконувати, використовуючи будівельну техніку та засоби малої механізації для висвердлювання, випилювання фрезою і т.п., а також застосовуючи ручний ударний інструмент (молотки, зубила і т.п.).

При виносі будівельного сміття використовувати поліетиленові мішки і дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог.


Забезпечити заходи з охорони праці і правил пожежної безпеки.

- ДБН В.1.2 - 14 - 2008 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
- ДБН В.2.1.- 10 - 2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування
- ДБН А.3.1- 5 - 2009 Організація будівельного виробництва
- ДБН В.1.1- 7- 2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва
- ДБН А.2.2 - 3 - 2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

До початку будівельно-монтажних робіт проект погодити у встановленому порядку.

Будівля відноситься до II -ї ступені вогнестійкості

[illegible]



Паспорт зовнішнього оздоблення фасадів

№ п.п.	Назва елемента	Матеріал	Колір
1	Цоколь	Цокольна плитка (під різаний камінь)	
2	Стіни	Лицьова керамічна цегла	
3	Стіни (карнизи, декор)	Лицьова пресована цегла (типу "фагот")	
4	Дах	Металочерепиця	
5	Підшиття даху	Металопрофіль (під "вагонку")	
6	Двері	Металеві (утеплені) (під дерево)	
7	Вікна	Металопластикові (алюмінієві)	
8	Водостічні труби та жолоба	Пластик	
9	Ганок, літня тераса	Керамічна плитка із неслизькою поверхнею	
10	Перила	Металеві (під"хром")	

						3008-AP			
						Реконструкція індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Вишеньки, вул.Чубинська, 8			
Змін.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Кострицька І.В.			10.2016		РД	4	23
ГІП									
Розробив		Курило О.В.			10.2016				
Перевірив						Паспорт оздоблення фасаду	ТОВ "Альфа-Проект"		
Н. контроль									

The floor plan shows a building with a central semi-circular section and two side wings. The central section has a large room (38.3 m²) and a smaller room (10.99 m²). The left wing has a large room (23.03 m²) and a smaller room (4.39 m²). The right wing has a large room (24.49 m²) and a smaller room (17.71 m²). The plan also shows a central staircase (7.17 m²) and a small room (1.9 m²). The building is surrounded by a terrace (23.09 m²) and a garden (14.200 m²). The plan includes dimensions and annotations for the configuration of the terrace and garden.

Room Areas:

- Central Room: 38.3 м²
- Central Staircase: 7.17 м²
- Central Room (Right): 10.99 м²
- Central Room (Left): 1.9 м²
- Left Wing Room: 23.03 м²
- Left Wing Room: 4.39 м²
- Right Wing Room: 24.49 м²
- Right Wing Room: 17.71 м²
- Central Room (Bottom): 12.85 м²
- Central Room (Top): 23.09 м²

Dimensions:

- Overall Width: 14 200
- Overall Height: 11 174
- Overall Depth: 11 170

Annotations:

- конфігурація прибудови літньої тераси (Configuration of the summer terrace addition)
- конфігурація прибудови зимового саду (Configuration of the winter garden addition)

План 2-го поверху до реконструкції

відкриті літні тераси, що включаються до внутрішньої площі

14 200

11 174

10.96 м²

17.55 м²

12.19 м²

29.99 м²

4.45 м²

2.55 м²

3.96 м²

7.13 м²


17.79 м²

20.13 м²

14 200

11 174

[illegible]



Кладочний план 1-го поверху
на відмітці ±0,000 М 1:75


Експлікація 1-го поверху:

№	Найменування	Площа м.кв.	Примітки
1	Ганок	10,22	коєф.0,5=5,11
2	Прихожа	16,50	
3	Гардеробна	8,73	
4	Техн.приміщення	5,63	
5	Коридор	2,43	
6	Загальна кімната	37,91	
7	Їдальня	24,49	
8	Кухня	17,71	
9	Зимовий сад	23,15	
10	Літня тераса	29,66	коєф.0,5=14,83
11	Коридор	3,07	
12	Житлова кімната	16,54	
13	Сан.вузол	5,02	
14	Топкова	8,46	

Площа 1-го поверху: 189,58 м.кв.
Загальна площа будинку: 445,86 м.кв.

Примітки: 1. Фрагмент 1. Влаштування задньої тераси . див.аркуш №20
2. Фрагмент 2. Влаштування зимового саду. див.аркуш №21
3. Фрагмент 3. Влаштування вхідної групи див.аркуш №22

						3008-АР			
						Реконструкція індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Вишеньки, вул.Чубинська, 8			
Змін.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Кострицька І.В.			10.2016		РД	6	23
ГП									
Розробив		Курило О.В.			10.2016				
Перевірів						Кладочний план 1-го поверху на відм. 0,000	ТОВ "Альфа-Проект"		
Н. контроль									




Кладочний план 2-го поверху
на відмітці +3,550 М 1:75

Експлікація 2-го поверху:


№	Найменування	Площа м.кв.	Примітки
1	Хол-коридор із сходами	17,46	
2	Спальня	26,77	
3	Гардеробна	10,12	
4	Сан.вузол	10,67	
5	Спальня	17,79	
6	Спальня	17,64	
7	Сан.вузол	4,45	
8	Спальня	17,79	
9	Навчальна кімната	12,54	

Площа 2-го поверху: 135,23 м.кв.
Загальна площа будинку: 445,86 м.кв.

Вузол 1
М 1:20



						3008-AP			
						Реконструкція індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Вишеньки, вул.Чубинська, 8			
Змін.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
		ГАП	Кострицька І.В.		10.2016		РД	7	23
		ГП							
		Розробив	Курило О.В.		10.2016				
		Перевірів				Кладочний план 2-го поверху на відм. +3,550 Вузол 1	ТОВ "Альфа-Проект"		
		Н. контроль							




Кладочний план мансардного поверху
на відмітці +7,080 М 1:75

Експлікація мансардного поверху:


№	Найменування	Площа м.кв.	Примітки
1	Хол-коридор із сходами	14,30	
2	Кабінет	26,94	
3	Коридор	7,81	
4	Пральня	15,64	
5	Комора	11,85	
6	Спортзал	14,52	
7	Кімната відпочинку	15,78	
8	Сан.вузол	2,57	
9	Душева	5,26	
10	Сауна	6,38	

Площа мансардного поверху: 121,05 м.кв.

Загальна площа будинку: 445,86 м.кв.



						3008-AP			
						Реконструкція індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Вишеньки, вул.Чубинська, 8			
Змін.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
		ГАП		Кострицька І.В.	10.2016		РД	8	23
		ГІП							
		Розробив		Курило О.В.	10.2016	Кладочний план мансардного поверху на відм. +7,080 Вузол 2	ТОВ "Альфа-Проект"		
		Перевірів							
		Н. контроль							



План даху
М 1:100


						3008-AP				
						Реконструкція індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Вишеньки, вул.Чубинська, 8				
						Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів	
							РД	9	23	
							План даху	ТОВ "Альфа-Проект"		

[illegible]

						3008-AP			
						Реконструкція індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Вишеньки, вул.Чубинська, 8			
Змін.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Костицька І.В.			10.2016		РД	10	23
ГП									
Розробив		Курило О.В.			10.2016				
Перевірів						Фасад у вісях 1 - 7	ТОВ "Альфа-Проект"		
Н. контроль									

+11,900

+11,250



						3008-AP			
						Реконструкція індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Вишеньки, вул.Чубинська, 8			
Змін.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата				
ГАП		Костицька І.В.			10.2016	Житловий будинок			
ГП									
Розробив		Курило О.В.			10.2016	Стадія	Аркуш	Аркушів	
Перевірів						РД	11	23	
Н. контроль						ТОВ "Альфа-Проект"			
						Фасад у вісях А - Ж			



						3008-AP			
						Реконструкція індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Вишеньки, вул.Чубинська, 8			
Змін.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Кострицька І.В.			10.2016		РД	12	23
ГІП									
Розробив		Курило О.В.			10.2016				
Перевірив									
Н. контроль						Фасад у вісях 7 - 1	ТОВ "Альфа-Проект"		

Змін.						3008-АР			
Змін. Кільк. Лист № док. Підпис Дата ГАП ГП Розробив Перевірив Н. контроль Кострицька І.В. Курило О.В. 10.2016 10.2016						Реконструкція індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Вишеньки, вул.Чубинська, 8			
						Житловий будинок			
Фасад у вісях Ж - А				РД	13	23			
				ТОВ "Альфа-Проект"					

						3008-АР				
						Реконструкція індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Вишеньки, вул.Чубинська, 8				
Змін.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Житловий будинок		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Кострицька І.В.			10.2016			РД	13	23
ГІП						Фасад у вісях Ж - А		ТОВ "Альфа-Проект"		
Розробив		Курило О.В.			10.2016					
Перевірив										
Н. контроль										

Розріз 1 - 1 М 1:75

паркетна дошка "Tarkett"	-14 мм
підкладка під паркетну дошку	- 1 мм
армована цем.-піщана	
стяжка з трубою водяного	
підігріву підлоги Ø 20 мм	- 85 мм
утеплювач екструдований	
пінополістирол	- 50 мм
3/6 круглопустотна	
плита перекриття	- 220 мм

паркетна дошка "Tarkett"	-14 мм
підкладка під паркетну дошку - 1 мм	
армована цем.-піщана	
стяжка з трубою водяного	
підігріву підлоги Ø 20 мм	- 85 мм
3/6 монолітна плита по	
мет.балкам заповнена	
утеплювачем екструдований	
пінополістирол	- 100мм
3/6 плита перекриття	- 100 мм

паркетна дошка "Tarkett"	-14 мм
підкладка під паркетну дошку - 1 мм	
армована цем.-піщана	
стяжка з трубою водяного	
підігріву підлого Ø 20 мм	- 85 мм
утеплювач екструдований	
пінополістирол	- 50 мм
з/б круглопустотна	
плита перекриття	- 220 мм

керамічна плитка на клею	- 15 мм
армована цем.-піщана	
стяжка з трубою водяного	
підігріву підлоги Ø 20 мм	- 85 мм
утеплювач екструдований	
пінополістерол	- 50 мм
з/б плита армована сіткою	
Ø 10 A400 200x200 мм	- 150 мм
плівка поліетиленова	- 1 шар
щеленова підготовка	-200 мм
ушліщений ґрунт	




						3008-АР			
						Реконструкція індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Вишеньки, вул.Чубинська, 8			
Змін.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Кострицька І.В.			10.2016		РД	14	23
ГП									
Розробив		Курило О.В.			10.2016	Розріз 1 - 1	ТОВ "Альфа-Проект"		
Перевірів									
Н. контроль									

Примітка: Вузол 1 див. аркуш №7

Експлікація підлог 1-го поверху

Найменування приміщень	Тип підлоги	Схема підлоги	Дані елементів підлоги	Площа м ²
Ганок	1		<u>відм. -0.480</u> морозостійка плитка на клею -20 мм цем.-піщана стяжка - 80 мм <u>відм. -0.580</u> з/б плита армована сіткою Ø 10 A400 200x200 мм - 150 мм плівка поліетиленова - 1 шар щобенева підготовка -200 мм ущільнений ґрунт	10,22
Прихожа Коридор	2		<u>відм. - 0.450</u> керамічна плитка на клею - 15 мм армована цем.-піщана стяжка з трубою водяного підігріву підлоги Ø 20 мм - 85 мм утеплювач екструдований пінополістирол - 50 мм <u>відм. -0.600</u> з/б плита армована сіткою Ø 10 A400 200x200 мм - 150 мм плівка поліетиленова - 1 шар щобенева підготовка -200 мм ущільнений ґрунт	16,50 2,43
Техн. приміщення	3		<u>відм. - 0.450</u> керамічна плитка на клею - 15 мм цем.-піщана стяжка - 85 мм утеплювач екструдований пінополістирол - 50 мм <u>відм. -0.600</u> з/б плита армована сіткою Ø 10 A400 200x200 мм - 150 мм плівка поліетиленова - 1 шар щобенева підготовка -200 мм ущільнений ґрунт	5,63
Гардеробна Їдальня Кухня Сан.вузол	4		<u>відм. ± 0.000</u> керамічна плитка на клею - 15 мм армована цем.-піщана стяжка з трубою водяного підігріву підлоги Ø 20 мм - 85 мм утеплювач екструдований пінополістирол - 50 мм вирівнююча стяжка (чорнова) - 20 мм <u>відм. -0.170</u> з/б плита армована сіткою Ø 10 A400 200x200 мм - 150 мм плівка поліетиленова - 1 шар щобенева підготовка -200 мм ущільнений ґрунт	8,73 24,49 17,71 5,02

Експлікація підлог 2-го поверху

Найменування приміщень	Тип підлоги	Схема підлоги	Дані елементів підлоги	Площа м ²
Хол-коридор із сходами Спальня Гардеробна Спальня Спальня Спальня	1		<u>відм. +3,550</u> паркетна дошка "Tarkett" - 14 мм підкладка під паркетну дошку - 1 мм армована цем.-піщана стяжка з трубою водяного підігріву підлоги Ø 20 мм - 85 мм утеплювач екструдований пінополістирол - 50 мм <u>відм. +3,400</u> з/б круглопустотна плита перекриття - 220 мм	17,46 17,21 10,12 17,79 17,64 17,79
Спальня Навчальна кімната	2		<u>відм. +3,550</u> паркетна дошка "Tarkett" - 14 мм підкладка під паркетну дошку - 1 мм армована цем.-піщана стяжка з трубою водяного підігріву підлоги Ø 20 мм - 85 мм <u>відм. +3,450</u> з/б монолітна плита по мет.балкам заповнена утеплювачем екструдований пінополістирол - 100мм з/б плита перекриття - 100 мм	9,56 12,54
Сан.вузол Сан.вузол	3		<u>відм. + 3,550</u> керамічна плитка на клею - 15 мм армована цем.-піщана стяжка з трубою водяного підігріву підлоги Ø 20 мм - 85 мм утеплювач екструдований пінополістирол - 50 мм <u>відм. +3,400</u> з/б круглопустотна плита перекриття - 220 мм	10,67 4,45


Найменування приміщень	Тип підлоги	Схема підлоги	Дані елементів підлоги	Площа м ²
Загальна кімната	5		<u>відм. ± 0,000</u> паркетна дошка "Tarkett" - 14 мм підкладка під паркетну дошку - 1 мм армована цем.-піщана стяжка з трубою водяного підігріву підлоги Ø 20 мм - 85 мм утеплювач екструдований пінополістирол - 50 мм вирівнююча стяжка (чорнова) - 20 мм	37,91
Коридор			<u>відм. -0,170</u> з/б плита армована сіткою Ø 10 А400 200х200 мм - 150 мм плівка поліетиленова - 1 шар щебенева підготовка -200 мм ущільнений ґрунт	3,07
Житлова кімната			<u>відм. -0,320</u> з/б плита армована сіткою Ø 10 А400 200х200 мм - 150 мм плівка поліетиленова - 1 шар щебенева підготовка -200 мм ущільнений ґрунт	16,54
Зимовий сад	6		<u>відм. -0,050</u> морозостійка плитка на клею -20 мм цем.-піщана стяжка - 80 мм	23,15
Літня тераса			<u>відм. -0,100</u> з/б плита армована сіткою Ø 10 А400 200х200 мм - 150 мм плівка поліетиленова - 1 шар щебенева підготовка -200 мм ущільнений ґрунт	29,66
Топкова	7		<u>відм. ± 0,000</u> керамічна плитка на клею - 15 мм цем.-піщана стяжка - 85 мм утеплювач екструдований пінополістирол - 50 мм вирівнююча стяжка (чорнова) - 20 мм <u>відм. -0,170</u> з/б плита армована сіткою Ø 10 А400 200х200 мм - 150 мм плівка поліетиленова - 1 шар щебенева підготовка -200 мм ущільнений ґрунт	8,46

Експлікація підлог мансардного поверху


Найменування приміщень	Тип підлоги	Схема підлоги	Дані елементів підлоги	Площа м ²
Хол-коридор із сходами	1		<u>відм. +7,080</u> паркетна дошка "Tarkett" - 14 мм підкладка під паркетну дошку - 1 мм армована цем.-піщана стяжка - 85 мм утеплювач екструдований пінополістирол - 50 мм <u>відм. +6,930</u> з/б круглопустотна плита перекриття - 220 мм	14,30 7,81 11,85
Коридор				
Комора				
Кабінет	2		<u>відм. +7,080</u> паркетна дошка "Tarkett" - 14 мм підкладка під паркетну дошку - 1 мм армована цем.-піщана стяжка з трубою водяного підігріву підлоги Ø 20 мм - 85 мм утеплювач екструдований пінополістирол - 50 мм <u>відм. +6,930</u> з/б круглопустотна плита перекриття - 220 мм	17,29
Кабінет Спортзал	3		<u>відм. +7,080</u> паркетна дошка "Tarkett" - 14 мм підкладка під паркетну дошку - 1 мм армована цем.-піщана стяжка з трубою водяного підігріву підлоги Ø 20 мм - 85 мм <u>відм. +6,980</u> з/б монолітна плита по мет.балкам заповнена утеплювачем екструдований пінополістирол - 100мм з/б плита перекриття - 100 мм	9,50 14,52
Пральня	4		<u>відм. +7,080</u> керамічна плитка на клею армована цем.-піщана стяжка з трубою водяного підігріву підлоги Ø 20 мм - 15 мм утеплювач екструдований пінополістирол - 85 мм пінополістирол - 50 мм <u>відм. +6,930</u> з/б круглопустотна плита перекриття - 220 мм	15,64
Кімната відпочинку				15,78
Сан.вузол				2,57
Душева				5,26
Сауна	5		<u>відм. +7,080</u> керамічна плитка на клею армована цем.-піщана стяжка - 15 мм утеплювач екструдований пінополістирол - 85 мм пінополістирол - 50 мм <u>відм. +6,930</u> з/б круглопустотна плита перекриття - 220 мм	6,38

						3008-AP				
						Реконструкція індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Вишеньки, вул.Чубинська, 8				
Змін.	Кільк.	Лист	№ док	Підпис	Дата	Житловий будинок		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Костицька І.В.			10.2016			РД	16	23
ГІП										
Розробив		Курило О.В.			10.2016					
Перевірив						Експлікація підлог 1-го, 2-го та мансардного поверху		ТОВ "Альфа-Проект"		
Н. контроль										


План віконних та дверних проємів 1-го поверху



План віконних та дверних проємів 2-го поверху



План віконних та дверних проємів мансардного поверху



						3008-AP			
						Реконструкція індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Вишеньки, вул.Чубинська, 8			
Змін.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Кострицька І.В.			10.2016		РД	17	23
ГП									
Розробив		Курило О.В.			10.2016				
Перевірів						Плани віконних та дверних проємів 1-го, 2-го та мансардного поверху	ТОВ "Альфа-Проект"		
Н. контроль									

Відомість заповнення віконних проємів


Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од.кг	Примітки
Вік-1	Індивідуальне замовлення	Вікно 750 x 1800(н) металопластикові	2		
		двохкамерний склопакет			
Вік-2	Індивідуальне замовлення	Вікно 1560 x 2000(н) металопластикові	4		
		двохкамерний склопакет			
Вік-3	Індивідуальне замовлення	Вікно 1320 x 2000(н) металопластикові	1		
		двохкамерний склопакет			
Вік-4	Індивідуальне замовлення	Вікно 670x 2000(н) металопластикові	2		
		двохкамерний склопакет			
Вік-5	Індивідуальне замовлення	Вікно 2520 x 2000, радіальне металопластикові	1		
		двохкамерний склопакет			
Вік-6	Індивідуальне замовлення	Вікно 1550 x 2000, радіальні (спарені) металопластикові	2		
		двохкамерний склопакет			
Вік-7	Індивідуальне замовлення	Вікно 1550 x 1880, арочне металопластикові	4		
		двохкамерний склопакет			
Вік-8	Індивідуальне замовлення	Вікно 650 x 1940 металопластикові	1		
		двохкамерний склопакет			
Вік-9	Індивідуальне замовлення	Вікно 690 x 1940 металопластикові	1		
		двохкамерний склопакет			
Вік-10	Індивідуальне замовлення	Вікно 2520 x1940, радіальне металопластикові	1		
		двохкамерний склопакет			
Вік-11	Індивідуальне замовлення	Вікно 1290 x 1920 металопластикові	1		
		двохкамерний склопакет			
Вік-12	Індивідуальне замовлення	Вікно 680 x 1920 металопластикові	1		
		двохкамерний склопакет			
Вік-13	Індивідуальне замовлення	Вікно 770 x 1510, напіварочне металопластикові	2		
		двохкамерний склопакет			
Вік-14	Індивідуальне замовлення	Вікно 1250 x 1890, арочне металопластикові	1		
		двохкамерний склопакет			
Віт-1	Індивідуальне замовлення	Вікно 750 x 750(кругле) металопластикові	1		
		двохкамерний склопакет			
Віт-2	Індивідуальне замовлення	Вікно 750 x 750(кругле) металопластикові	1		
		двохкамерний склопакет			
Віт-3	Індивідуальне замовлення	Вікно 750 x 750(кругле) металопластикові	1		
		двохкамерний склопакет			
Віт-4	Індивідуальне замовлення	Вікно 750 x 750(кругле) металопластикові	1		
		двохкамерний склопакет			
Віт-5	Індивідуальне замовлення	Вікно 750 x 750(кругле) металопластикові	1		
		двохкамерний склопакет			
Віт-6	Індивідуальне замовлення	Вікно 750 x 750(кругле) металопластикові	1		
		двохкамерний склопакет			
Віт-7	Індивідуальне замовлення	Вікно 750 x 750(кругле) металопластикові	1		
		двохкамерний склопакет			

Відомість заповнення дверних проємів

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од.кг	Примітки
Д-1	Індивідуальне замовлення	Двері глухі 1400 x 2100(н), полуторні металеві, ліве відкривання	1		зовнішні
		утеплені			
Д-2	Індивідуальне замовлення	Двері глухі 900 x 2100(н), дерев'яні, ліве відкривання	6		
Д-3	Індивідуальне замовлення	Двері глухі 800 x 2100(н), дерев'яні, праве відкривання	1		
Д-4	Індивідуальне замовлення	Двері глухі 800 x 2100(н), дерев'яні, ліве відкривання	5		
Д-5	Індивідуальне замовлення	Двері глухі 900 x 2100(н), дерев'яні, праве відкривання	7		
Д-6	Індивідуальне замовлення	Двері глухі 1000 x 2400(н), металопластикові, праве відкривання	1		
Д-7	Індивідуальне замовлення	Двері засклені 1000 x 2890(н), металопластикові, праве відкривання	1		
Д-8	Індивідуальне замовлення	Двері засклені 1700 x 2600(н), металопластикові, роздвижні відкривання	1		
Д-9	Індивідуальне замовлення	Двері засклені 900 x 2100(н), металопластикові, ліве відкривання	1		
Д-10	Індивідуальне замовлення	Двері засклені 900 x 2100(н), металопластикові, праве відкривання	1		
Д-11	Індивідуальне замовлення	Двері засклені 800 x 2100(н), термостійке скло, праве відкривання	1		
Д-12	Індивідуальне замовлення	Двері засклені 800 x 2000(н), металопластикові, ліве відкривання	1		


- Примітка:
- 1. Схеми відкривання віконних та дверних проємів погоджується із замовником
 - 2. Напрямок відкривання дверей згідно схеми розміщення віконних та дверних проємів погоджується із замовником.
 - 3. Дизайн дверних полотен виконується індивідуально та погоджується із замовником.
 - 4. Розміри по проекту можуть відрізнятися від фактичних, необхідно уточнювати по місцю розташування проємів.

Специфікація заповнення дверних проємів
(габаритні розміри проємів)




							3008-AP			
							Реконструкція індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Вишеньки, вул.Чубинська, 8			
Змін.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата		Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
		ГАП	Кострицька І.В.		10.2016			РД	18	23
		ГІП								
		Розробив	Курило О.В.		10.2016					
		Перевірів					Відомість заповнення віконних та дверних проємів.Специфікація заповнення дверних проємів	ТОВ "Альфа-Проект"		
		Н. контроль								


Специфікація заповнення віконних та вітражних проємів
(габаритні розміри проємів)




Вік-1
місць - 2 шт




Вік-2
місць - 4 шт




Вік-3
місць - 1 шт




Вік-4
місць - 2 шт




Вік-5
місць - 1 шт
(розгортка)




Вік-6
місць - 2 шт
(розгортка)




Вік-7
місць - 4 шт




Вік-8
місць - 1 шт




Вік-9
місць - 1 шт




Вік-10
місць - 1 шт
(розгортка)




Вік-11
місць - 1 шт




Вік-12
місць - 1 шт




Вік-13
місць - 2шт.




Вік-14
місць - 1шт.




Віт-1
місць - 1 шт




Віт-2
місць - 1 шт




Віт-3
місць - 1 шт




Віт-4
місць - 1 шт.
(розгортка)



Віт-5
місць - 1 шт.
(розгортка)



Віт-6
місць - 1 шт.
(розгортка)




Віт-7
місць - 1 шт.
(розгортка)

Примітка:
1. Схеми відкривання віконних проємів погоджується із замовником
2. Дизайн віконних фромуг виконується індивідуально та погоджується із замовником.
3. Розміри по проекту можуть відрізнятися від фактичних, необхідно уточнювати по місцю розташування проємів.


						3008-AP			
						Реконструкція індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Вишеньки, вул.Чубинська, 8			
Змін.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Кострицька І.В.			10.2016		РД	19	23
ГІП									
Розробив		Курило О.В.			10.2016				
Перевірів						Специфікація заповнення віконних та вітражних проємів	ТОВ "Альфа-Проект"		
Н. контроль									

Фрагмент 1.
Влаштування задньої тераси







План задньої тераси
М 1:50

Вид збоку
М 1:50



						3008-AP			
						Реконструкція індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Вишеньки, вул.Чубинська, 8			
Змін.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Кострицька І.В.			10.2016		РД	20	23
ГІП									
Розробив		Курило О.В.			10.2016	Фрагмент 1. Влаштування задньої тераси	ТОВ "Альфа-Проект"		
Перевірив									
Н. контроль									

Фрагмент 2.
Влаштування
зимового саду



Примітка: Вузол 2 див. аркуш №8

						3008-AP			
						Реконструкція індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Вишеньки, вул.Чубинська, 8			
Змін.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Кострицька І.В.			10.2016		РД	21	23
ГІП									
Розробив		Курило О.В.			10.2016				
Перевірив						Фрагмент 2. Влаштування зимового саду	ТОВ "Альфа-Проект"		
Н. контроль									