

Стройка: Ремонтные работы в помещении зала заседаний 90 кв.м.

**Коммерческая смета
с составом позиций**

Объект: 3. Подготовка и отделка стен

Обоснование:
рабочие чертежи марки

На сумму **43,930 тыс. грн.**
ТЗ рабочих: чел-ч.
Стоимость материалов заказчика: грн.

Составлена в текущих ценах по состоянию на: 20.07.2012 г.

№ п/п	Шифр позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Отп.стоим. работы, грн.		Отп. стоим. материалов	Всего материалов	Всего, грн.
				Ед.Изм.	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Высококачественная штукатурка Стен - Вручную м2	141,18					
Состав позиции P11-42-1-1								
II. Строительные материалы, изделия и конструкции								
	C1425-11702	Универсальная штукатурная смесь HP START (HP Старт) кг	1411,8					
	C1111-29-3	Грунтовка Cerezit СТ 17 л	42,354					
	C111-959-1	Маяк штукатурный 10 мм, 3м мп	169,416					
2		Высококачественная штукатурка Дверных откосов - Вручную, при ширине 400 мм м2	4,8					
Состав позиции P11-43-3-1								
II. Строительные материалы, изделия и конструкции								
	C1425-11702	Универсальная штукатурная смесь HP START (HP Старт) кг	48					
	C1111-29-3	Грунтовка Cerezit СТ 17 л	1,44					
3		Высококачественная штукатурка Оконных откосов - Вручную, при ширине 400 мм м2	8,27					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Состав позиции P11-43-3-2								
II. Строительные материалы, изделия и конструкции								
	C1425-11702	Универсальная штукатурная смесь HP START (HP Старт) кг	82,7					
	C1111-29-3	Грунтовка Cerezit СТ 17 л	2,481					
4		Шпатлевка Стен вручную - Старт, финиш (Cerezit) м2	141,18					
Состав позиции E15-183-4-1								
II. Строительные материалы, изделия и конструкции								
	C1111-29-3	Грунтовка Cerezit СТ 17 л	35,295					
	C111-1680-CA	Сетка абразивная пачек	14,118					
	C111-1379-2	Шпатлевка стартовая Cerezit СТ 29 кг	508,248					
	C111-1379-2	Шпатлевка финишная Cerezit СТ 225 кг	254,124					
5		Шпатлевка Колонн вручную - Старт, финиш (Cerezit) м2	18,9					
Состав позиции E15-183-4-1								
II. Строительные материалы, изделия и конструкции								
	C1111-29-3	Грунтовка Cerezit СТ 17 л	4,725					
	C111-1680-CA	Сетка абразивная пачек	1,89					
	C111-1379-2	Шпатлевка стартовая Cerezit СТ 29 кг	68,04					
	C111-1379-2	Шпатлевка финишная Cerezit СТ 225 кг	34,02					
	C1545-270-2	Уголок перфорированный с сеткой мп	41,58					
6		Шпатлевка Дверных откосов вручную, при ширине 400 мм - Старт, финиш (Cerezit) м2	4,8					
Состав позиции E15-183-4-1								
II. Строительные материалы, изделия и конструкции								
	C1111-29-3	Грунтовка Cerezit СТ 17 л	1,2					
	C111-1680-CA	Сетка абразивная пачек	0,48					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	C111-1379-2	Шпатлевка стартовая Cerezit CT 29 кг	17,28					
	C111-1379-2	Шпатлевка финишная Cerezit CT 225 кг	8,64					
	C1545-270-2	Уголок перфорированный с сеткой мп	14,4					
7		Шпатлевка Оконных откосов вручную, при ширине 400 мм - Старт, финиш (Cerezit) м2	8,27					
Состав позиции E15-183-4-1								
II. Строительные материалы, изделия и конструкции								
	C1111-29-3	Грунтовка Cerezit CT 17 л	2,0675					
	C111-1680-CA	Сетка абразивная пачек	0,827					
	C111-1379-2	Шпатлевка стартовая Cerezit CT 29 кг	29,772					
	C111-1379-2	Шпатлевка финишная Cerezit CT 225 кг	14,886					
	C1545-270-2	Уголок перфорированный с сеткой мп	24,81					
8		Окраска Стен - Водоземulsionными составами за 2 раза м2	57,5					
Состав позиции P12-49-14-1								
II. Строительные материалы, изделия и конструкции								
	C111-1626	Краска интерьерная Sadolin EXPERT 4 «глубококоматовая» 10 л. л	24,15					
	C111-1720	Пленка полиэтиленовая м2	57,5					
	C111-1679	Малярные ленты 30x25м (рулон) шт	11,5					
9		Расходные материалы в ассартименте компл	1					
Состав позиции ДР-1-1-5								
II. Строительные материалы, изделия и конструкции								
	C111-1374	Шпагат полиамидный бабина	1					
	C111-1374	Шпагат капроновый бабина	1					
	C111-1764-1	Валики для грунтовки шт	10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	C111-1764-1	Кисточки для грунтовки шт	10					
	C111-1764-1	Ножи строительные шт	4					
	C111-1764-1	Шпатели разной конфигурации шт	6					
	C111-1764-1	Мастерки в ассорт. шт	6					
	C111-1764-1	Уровень строительный (1-2 м) шт	6					
	C111-1764-1	Провила (1-1,5 м) шт	6					
		Итого затраты по смете, грн.						43 929,59
		в том числе						
		стоимость работ						32 157,88
		стоимость материалов, изделий и конструкций						11 771,71

Составил _____

Проверил _____

