

Стройка: Ремонтные работы в помещении зала заседаний 90 кв.м.

**Коммерческая смета  
с составом позиций**

**Объект: 4. Устройство и отделка пола**

Обоснование:  
рабочие чертежи марки

На сумму **78,298 тыс. грн.**  
ТЗ рабочих: чел-ч.  
Стоимость материалов заказчика: грн.

Составлена в текущих ценах по состоянию на: 20.07.2012 г.

№ п/п	Шифр позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Отп.стоим. работы, грн.		Отп. стоим. материалов	Всего материалов	Всего, грн.
				Ед.Изм.	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 80 мм м2	90,6					
<i>Состав позиции P2-9-2-1</i>								
<i>II. Строительные материалы, изделия и конструкции</i>								
	C1424-11619	Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [M100], крупность заполнителя более 5 до 10 мм - П4 м3	7,4292					
	C111-1721-1	Пленка полиэтиленовая, толщина 150 мКм (вторичная) м2	92,412					
2		Устройство самовыравнивающейся стяжки м2	90,6					
<i>Состав позиции ЕД11-43-2-1</i>								
<i>II. Строительные материалы, изделия и конструкции</i>								
	C1421-9656-8	Самовыравнивающаяся смесь Ceresit CN 69 (мешок 25 кг), 18 кг/м2 при толщине 10 мм кг	1630,8					
	C1111-29-3	Грунтовка Cerezit СТ 17 л	22,65					
3		Устройство покрытий из ковровой плитки м2	90,6					
<i>Состав позиции ЕД11-48-1-2</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Строительные материалы, изделия и конструкции</b>								
	C1546-21-1	Клей универсальный Thomsit UK 400 кг	27,7236					
	C179-85-2	Ковровая плитка Carpet (tile) м2	92,412					
	C1111-29-3	Грунтовка Cerezit CT 17 л	22,65					
4		Установка пороговой полосы м/п	2,7					
<b>Состав позиции Р12-48-1-3</b>								
<b>II. Строительные материалы, изделия и конструкции</b>								
	C1545-179-1	Полоса пороговая м	2,97					
5		Расходные материалы в ассартименте компл	1					
<b>Состав позиции ДР-1-1-5</b>								
<b>II. Строительные материалы, изделия и конструкции</b>								
	C111-1374	Шпагат полиамидный бабина	1					
	C111-1764-1	Валики для грунтовки шт	5					
	C111-1764-1	Кисточки для грунтовки шт	5					
	C111-1764-1	Ножи строительные шт	2					
	C111-1764-1	Шпатели разной конфигурации шт	3					
	C111-1764-1	Уровень строительный (1-2 м) шт	1					
		Итого затраты по смете, грн.						<b>78 297,67</b>
		в том числе						
		стоимость работ						<b>28 699,14</b>
		стоимость материалов, изделий и конструкций						<b>49 598,53</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_